



НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

София 1113, бул. "Асен Йорданов" № 2 тел.: 02/9719514, 02/9719524,
факс: 02/9228948

Рег. № 3-Т- 178/ 04.09.2015 г.

София,

Екз. Единствен

УТВЪРЖДАВАМ:

КОМАНДИР НА НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ

БОЯН СТАВРЕВ

____.____.2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.16, АЛ.8 С ПРИЛАГАНЕ НА
ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 14, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗАКОНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ**

**С ПРЕДМЕТ: „1013/ ИЗГРАЖДАНЕ НА МИНИФУТБОЛНО ИГРИЩЕ
В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ”.**

**НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ
ГР. СОФИЯ**

2015 г.

ИЗГОТВИЛИ:

КОМИСИЯ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПОДПОЛКОВНИК

ВАСИЛ ТЕНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

1. ПОДПОЛКОВНИК

ЙОРДАН ВИТАНОВ

2. МАЙОР

ПЕНКО ПЕНКОВ- заместник

3. Ц. СЛ.

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА

4. Ц. СЛ.

ДИАНА ДОЛКИНА-заместник

СЪГЛАСУВАЛ:

ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО СИГУРНОСТТА НА
ИНФОРМАЦИЯТА
СТАРШИНА

БИСЕРКА БОРИСОВА

____.____.2015г.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, БЮДЖЕТЕН НА ФСС

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА-КРЪСТЕВА

____.____.2015г.

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЪОР

СТОЯН ГЕНКОВ

____.____.2015г.

РАЗЧЕТ:

Екземпляр единствен – НГЧ, СД № ____

СЪДЪРЖАНИЕ:

- I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**
- II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**
- III. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.**
- IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.**
- V. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**
- VI. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА**
- VII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА**
- VIII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1- Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Приложение № 2 - Административни сведения за участника.

Приложение № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществени поръчки.

Приложение № 4 - Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл.8, ал.8, т.2 от Закона за обществени поръчки

Приложение № 5 - Протокол за оглед на обекти

Приложение № 6 - Декларация за минимална цена на труда по чл. 56, ал.1, т.11 от Закона за обществени поръчки

Приложение № 7 - Декларация за приемане на условията в проекта на договора за обществената поръчка

Приложение № 8 - Декларация за солидарна отговорност

Приложение № 9 – Декларация за техническото оборудване с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка и мерките за осигуряване на качеството.

Приложение № 10 – Списък на договори по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП

Приложение № 11 – Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка

Приложение № 12 - Образец на ценово предложение /предлагана цена/

Приложение № 13 – Количествена сметка на обект „1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част”

Приложение № 14 - Декларация за използване на подизпълнители

Приложение № 15 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка

I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

III. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмет на настоящата обществена поръчка „1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част”

Фактическо положение

Теренът за спортното игрище се намира на запад от терена върху който е изграден строевия плац. В настоящия момент теренът върху който ще бъде изградено игрището представлява млада гора при дебелина на дърветата до 10см, единични дървета с диаметър до 45см и храстовидна растителност, която трябва да бъде санирана и/или частично прочистена за да бъде оформено открито пространство около новото съоръжение. Осигурено е подходящо пространствено решение за изграждане на спортно игрище за мини-футбол, което ще се използва за физическа подготовка на личния състав и ще отговаря на съвременните изисквания за този тип съоръжения.

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

A. Изисквания към обхвата на отделните видове строително-монтажни работи и технически изисквания към тях. Изисквания за изпълнение на предмета на поръчката.

A.1 Строителните и монтажните работи, които са предмет на „1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част”, обхващат следните части:

Част „Архитектура”.

Игрището е ориентирано с дългата си ос в посока североизток – югозапад. Разположено е на свободно място на северозапад от рекреационната зона. Площта на заградения терен - игралното поле и обслужващите сервитутни зони около него, са приблизително 30,22 / 53,60 метра. Топографията на терена налага скосяване в северозападният ъгъл на оградата, в зоната извън игралното поле. Общата площ на затревената част на терена измерена по вътрешния контур на основите на оградата е 1620 м кв.

Оградата на минифутболното игрище е разработена подробно в част ”Конструкции”. Предвидено е изпълнението на оградата да е смесено - монолитни основи с единични фундаменти и стоманобетонни стени между тях и метални колове тр.ф70/10 с височина 4,0 м на видимата част. Върху металните колове на оградата от вътрешната страна на игрището ще бъде монтирана метална ограждаща мрежа Fe + Zinc, с ПВЦ покритие, 3,5 мм,

отвори 50/50 /2000 мм, опъната на ролка и прикрепена към ст. колове с поцинкована тел 4 мм.

Над металната мрежа ще бъде монтирана спортна оградна мрежа от UV стабилизирани полиетилен под високо налягане /HDPE/ дебелина 3,5 мм и отвори 130X130 мм. Предвидено е изпълнението на два броя метални врати разработени в КМД на конструктивния проект.

Главният достъп е осигурен от метална врата, разположена в южния край на игрището. Предвиден е и допълнителен изход от север. Габаритите и разположението на вратите съответстват на изискванията за евакуация на съоръжението. Всички метални елементи се обработват с 2 пласта антикорозионен грунд и се боядисват с автоемайл – лак с цвят RAL 6073.

Игралното поле е стандартно, с размери 24 / 48 м. Около игралното поле има сервитутна зона, която е задължителна за осигуряване на необходимия комфорт при игра. Цялото оградено пространство ще бъде застлано с настилка от изкуствена трева, която трябва да отговаря на следните минимални технически изисквания:

- Синтетична тревна настилка с прав, нефибриращ се стрък, който да възстановява формата си след смачкване, мин. 6 бр. единични стръка в една туфа, всеки с дебелина $\geq 240 \mu$, $\geq 12000 \text{ dtex}$, 100% PE, UV устойчив съгласно изискванията на DIN 53387;

- Първична подложка - вплетени полипропилен и полиестер + мъхести влакна за прилепване;

- Вторична подложка - непромокаем SBR латекс, мин. 2 mm;

- Височина на стръковете над подложките 50 mm;

- Тегло на тревна маса $\geq 1300 \text{ gr/m}^2$;

- Тегло на първичната подложка $\geq 250 \text{ gr/m}^2$;

- Тегло на вторичната подложка $\geq 900 \text{ gr/m}^2$;

- Общо тегло на настилка $\geq 2300 \text{ gr/m}^2$;

- Разстояние между туфи – $\frac{3}{4}$ " максимум;

- Брой туфи $\geq 130/\text{lm}$;

- Брой възли $\geq 8000 \text{ м кв.}$

- Широчина на руло – $\geq 4 \text{ м}$

- Цвят на тревата – Зелен - двуцветна в два нюанса;

- Маркировъчна лента – Цвят бял, със същите характеристики на тревата и широчина 10 см;

- Обща височина на пълнеж – 30-35 мм от кварцов пясък 18 кг/м² и каучукови SBR гранули 9-10 кг/м² със зелено полиуретаново покритие;

- Подлепваща лента – специализирана за слепване на изкуствена трева и употреба на открито;

- Лепило – специализирано двукомпонентно полиуретаново лепило за слепване на снадките при монтаж, цвят зелен;

➤ Под настилка от изкуствена трева ще бъде положен геокомпозит с дебелина 10 мм тип terradrain football за осигуряване на хоризонтален дренаж на затревеното поле с минимален технологичен наклон 0,50 – 0,6 % към отводнителните улеи, съгласно проекта по вертикална планировка;

➤ Под дренажния геокомпозит ще бъде положена усилена полиетиленова мембрана. Мембраната е положена върху основа осигуряваща наклон от 0,6% по указания в проекта начин. Основата е с обща височина от 300 мм състояща се от следните пластове и фракции:

✓ Добре уплътнен слой чакъл и трошен камък 28 ÷ 70 мм – 230 мм оформящ наклона върху уплътнена земна основа;

✓ Филц - фракция 1,2 ÷ 1,8 мм – дебелина на пласта 4 см, добре уплътнена;

✓ Пясък – фракция 0 ÷ 0,8 мм – дебелина на пласта 3 см (под полиетиленовата мембрана).

Трошено-каменните фракции трябва да бъдат чисти, без примеси (глини, почва и др. органични примеси).

Документ доказващ, че производителя на тревата е одобрен от ФИФА производител - "FIFA PREFERRED PRODUCER" или еквивалент. Легализиран превод на български език.

Всяка ролка от настилка следва да има етикет от завода производител, с техническата характеристика на тревата (височина, тегло и други), както и дата на производство която не трябва да бъде по - рано от месец август 2015 г.

Пълнежът от промит кварцов пясък със зърнометрия 0,3 - 0,8 mm трябва да е без органични и прахови примеси и да се доставя в ненарушена търговска опаковка. Върху всяка опаковка следва да има етикет от завода производител с техническите характеристики на пясъка, на която да бъде записано нетно тегло.

Пълнежът от SBR гранули с полиуретаново покритие със зърнометрия 0,8 - 3,0 mm трябва да се доставя в ненарушена търговска опаковка. Върху всяка опаковка следва да има етикет от завода производител с техническите характеристики на гранула и зърнометрията, на която да бъде изписано нетно тегло.

Предложените параметри и характеристики на материалите, които ще бъдат вложени в настилка на минифутболното игрище се доказват с приложена от производителя техническа спецификация, а когато са на различен език от българския - с легализиран превод на български език.

Пълнежите на тревите (от кварцов пясък и SBR гранули) да се изпълнят и полагат със специализирана техника (специализирана машина за полагане на пълнежи от кварцов пясък и SBR гранули за контрол на равномерността и количествата на пълнежа).

Полагането на лепилото да се извършва със специализирана за целта техника, позволяваща контрол, дозиране и равномерно полагане на слепващия материал.

За контрол на нивата следва да е налично лазерно оборудване.

В близост до основния вход са предвидени 8 бр. пейки с размери 145/49/77 от ПВЦ, с облегалки и тъмно зелен цвят.

Отводняването на игрището е обезпечено с хоризонтален дренажен пласт от геокомпозит положен под настилката на изкуствената трева, отвеждащ дъждовните води в предвидените по проекта отводнителни улеи от полимербетон, положени съгласно плана и детайла в проекта в част "Геодезия", вертикална планировка. В оградената част на игрището от северозапад има предвиден сглобяем отводнителен улей от полимербетон 200/265/1000 с защитени ръбове и галванизирани решетка – 50 линейни метра. При монтажа на настилката и дренажния геокомпозит трябва да се осигури задължително нивото на долния ръб на геокомпозита да тангира с горната повърхност на отводнителната решетка с цел осигуряване нормалното хоризонтално дрениране на игрището.

Част „Вертикална планировка”.

Проектът по вертикална планировка е разработен въз основа на виза за проектиране, архитектурна разработка и геодезично заснемане. В проекта се разглежда пригаждането на минифутболно игрище във височинно отношение спрямо съществуващия терен.

За разработването на проекта е направено геодезично заснемане в мащаб 1:250 в Балтийска височинна система и координатна система- 1970 г. Заснемането е извършено с тотална станция Leica TCR805. Обхваща част от УПИ I – за административно културно- битови нужди за МО в кв. 2, гр. София, заснети са съществуващи площадки, сгради, прилежащи улици, паркинги, тротоарни и тревни площи, шахти, дървесна растителност и др. подробности. Геодезичното заснемане е изчертано със Autocad Civil 3D. На него са отразени всички ситуационни особености. За заснемането е развита и стабилизирана на място работна геодезическа основа, състояща се от 6 нови полигонови точки, като изходни са използвани ПТ 6 и ПТ 7 от кадастралния план на квартала. Като изходен нивелачанен репер е използвана ПТ 7 с кота 554.65. Проектът по вертикална планировка е разработен в М 1:250. В проекта се разглежда минифутболно игрище. Отводняването на дъждовните води от обекта е решено с едностранен наклон от 0.5 %. Те ще се отвеждат към нова дъждоприемна решетка, която е изградена от югозападната и западната страна на съоръжението и се отвежда към тревни площи.

Приложен е и трасировъчен план в М1:250. За подробните точки от обекта е приложен координатен регистър в координатна система 1970 г.

Преди да започнат изкопните работи се отбелязват на място всички подземни проводни и съоръжения, за да се избегнат всякакви аварии и нещастни случаи.

Да се вземат в предвид спазването на следните противопожарни мерки:

- на всички по-големи подобекти да се предвидят основни първични средства /варели с вода, кофпомпа и др./;

- да се осигурят необходимите пътища, които позволяват достъпа на противопожарните коли до всички сгради, складове и съоръжения през цялото време на годината;

- да се осигури телефонна и друга връзка с най-близката противопожарна охрана;

- да се определят специални места за огневи работи - загаряване на битум, заваръчни работи и др.;

- при работа в съседство със складове, резервоари за горими и леснозапалими течности и газове, да се предвидят допълнителни противопожарни мерки съвместно с местната п.п. охрана;

- да се изготви противопожарна наредба и да се организират противопожарни ядра с необходимите пособия.

Други подробности могат да се видят от приложените чертежи към документацията на проекта.

Част „Конструктивна”.

Проектът третира начина на изграждането на минифутболно игрище и по точно изпълнението на оградата на игрището. Предвидено е изпълнението на оградата да е смесено - монолитни основи – единични фундаменти и стоманобетонни стени между тях и метални колове разположени по осите, на които се опъва оградна мрежа с око-5/5см.-200 см. По ос А и Б металните колове-тр.ф70/10 са с височина съответно 526см - за ос А и 545см - за ос Б, мерено от кота на подложния бетон. По ос 1 и 2 металните колове-тр. ф70/10 са с височина съответно 505см - за ос 1 и 545см - за ос 2, мерено от кота на подложния бетон. По късите страни на игрището се предвижда оградната мрежа да е с височина 200см и нагоре неметална оградна мрежа – 200см.

Предвидено е изпълнението на два броя метални врати разработени в КМД. Основите да се фундират под 0.80м от котата на съществуващия терен, заснет по време на проучването, но задължително до здрав пласт и са оразмерени за $R_p=2,0\text{кг/см}^2$.

Допълнението към проекта третира начина на изпълнението на фундаменти на осветителните стълбове и тяхното ситуиране на площадката. Стълбовете за осветителните тела - готови заводски елементи, като доставка и монтаж е предвидена в част Електро. Преди залагането на осветителните тела във фундаменти, към тях следва да се заварят фибите N10- 4 бр.на стълб, както и ЗЧ-200/200/8. Основите да се фундират под 0.80м,

от котата на съществуващия терен, заснет по време на проучването, но задължително до здрав пласт, и са оразмерени за $R_p=2,0\text{кг/см}^2$.

Задължително котата на фундиране да се приеме от инженер геолог и проектанта конструктор. При изпълнението на изкопните работи да се провери за наличието на комуникации в района на изкопа и недопускане на тяхното компрометиране.

Преди започването на каквито и да са СМР, техническият ръководител е длъжен да се запознае подробно с проектните решения отразени в проекта. При възникването на каквито и да са въпроси и неясноти, техническият е длъжен веднага да потърси съдействието на проектанта конструктор.

При проектирането са спазени следните нормативни документи:

- “Норми за натоварвания и въздействие “–1989 г. и допълнението Наредба № 04/3 – 2004г.;

- “Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони “ – 2012 г.;

- “Норми за проектиране на метални конструкции“ – 1987г.;

- “Плоско фундиране. Правилник за проектиране “ - 1996г.

Материали:

- бетон – В 10 – подложен;

- бетон – В 20 (С16/20) – за единични фундаменти и Ст.Б.Ст.;

- армировъчна стомана – АІ , АІІ.

Всички използвани материали в обекта следва да бъдат с доказани качества. При извършване на СМР стриктно да се спазват изискванията на ПИПСМР за съответните видове работи.

Част „ВК”.

Външното пожарогасене за района се обезпечава от съществуваща водопроводна мрежа с монтирани към нея противопожарни хидранти. Съгласно Наредба ІЗ -1971 на МВР и МРРБ” с изменението от 27.08.2013г. на основание чл.179 ал.1 се определя 1 брой пожар на обекта и $q=10\text{л/с}$ разход на вода за пожарогасене – чл.177. При пожар ще се използват близките противопожарни хидранти /към строеви плац и към щаб на НГЧ/, както и другите съществуващи мероприятия по противопожарната служба във формирането. Отводняването на обекта ще бъде повърхностно. Предложена като проектно решение от части „Архитектура” и „Вертикална планировка” е нова, иновативна технология с хоризонтално дрениране върху твърда основа на изкуственото покритие. Доказано този метод е многократно по евтин от класическият такъв с вертикален дренаж от насипна филтрационна призма (чакълести фракции) и тръбна система. Предвиденото съоръжение не замърсява околната среда и специални мероприятия за опазване на същата не са изискват. Така решен,проектът напълно обезпечава нормалното функциониране на обекта в частта”ВК“ в експлоатационен

режим и отговаря на изискванията ЗУТ чл.169 ал.(1), т.2, т.3, т.4, т.6, ал.(2), чл.142, ал.(5), т.4, т.5.

Подобект „ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ”

Част „ЕЛЕКТРО”

При разработване на проекта са спазени всички изисквания на следните нормативни документи:

- Наредба №4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба № 3/2004г за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- Наредба № Из-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 2/22.03.2004г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи;

- Наредба № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места, ДВ, бр. 72/1999г., с последващите изменения и допълнения;

- Стандарт БДС EN 12193:2009 – Светлина и осветление. Осветление на спортни съоръжения.

Стълбове за осветление и осветителни тела /прожектори/

В участъка покрай игрището на 0,6м от оградата се изправят 6 бр. горещо поцинковани стоманотръбни стълбове (СТС) ф133/108/89мм – светла височина 8м (9,5м). На всеки стълб се монтират двойни тръбни рогатки ф108/60мм с дължина L=1500мм и 3бр. МХЛ прожектори със следните характеристики: светлинен добив $\Phi \geq 85 \text{lm/W}$; мощност $P_{\text{и}} = 400 \text{W}$; степен на защита на корпуса от механични и водни въздействия IP65; степен на удароустойчивост на корпуса IK07. Рогатките се монтират под ъгъл 90 градуса. Два от прожекторите се монтират на тях на височина 7м и един брой директно върху стълба на височина 8м.

Стълбовете да са със заключващи се лазерно изрязани вратички на панти. При изправяне на стълбовете отворите им да са ориентирани към шахтите.

Захранващи кабели, тръбна мрежа, кабелни ревизионни шахти

За захранване на осветителната инсталация на игрището се изгражда ново табло за прожекторно осветление /РТ-ПрО/, което се монтира върху бетонов фундамент долепен до оградата. Кабелите за захранване на осветлението ще бъдат разпределени в няколко захранващи клона. Към всеки захранващ клон да бъдат разпределени осветителните тела, така че в края им да се получават падове на напрежение, които са в рамките на допустимия - под 3%. Новата инсталирана мощност е $P_{\text{инст}}=7,2 \text{kW}$. Предвиден е

захранващ кабел от ТНН на съществуващ трафопост в близост до обекта, тип САВТ 4x16мм², изтеглен в стоманена тръба ф108/4мм, в изкоп 1,1/0,4м. В ел. табло да се предвиди свободно място за монтиране на допълнителна апаратура при необходимост.

Захранването на осветителните тела да се изпълни с кабел СВТ 3x6мм² в тръбна мрежа в изкоп 0,8/0,4м. В стълба да бъде монтиран клеморед с автоматичен прекъсвач, към който се подсъединяват кабелите. От клеморедата до осветителните тела да се изтегли захранващ кабел тип СВТ 3x1.5мм².

Всички захранващи кабели ще бъдат изтеглени в нова тръбна мрежа изпълнена с гофрирани тръби с външен диаметър Ø40/32мм и слой HDPE и вътрешен диаметър и слой LDPE.

При промяна на трасето на кабела в участъка покрай игрището да се изградят кабелни шахти, единични с капак от полимербетон, с размери 600/900/80мм, осигуряващи безпрепятственото разклонение на кабела към стълба и съответно осветителя.

Новата тръбна мрежа да се изпълни с наклон 1%, с цел отводняване в кабелните шахти, като в последните се направи дренаж.

Тръбите да се замонолитят с бетон клас В-10.

Тръбната мрежа да се маркира с PVC сигнална лента.

Над тръбния пакет да се направи засипка минимум 60см.

В шахтите пространството между кабела и тръбите да се уплътни с водонепропусклив материал.

Преди започване на изкопните работи за новата тръбна мрежа да се направят просеки с цел установяване наличие и точно местонахождение на съществуващите съоръжения в присъствието на експлоатиращите дружества.

Новото табло за прожекторно осветление –РТ-ПрО да бъде заземено с два броя заземителни кола от профилна стомана L63/63/6мм - 2,5м.

Всеки стълб, както и всички метални нетоководещи части в кабелните шахти да се заземят с един заземителен кол от профилна стомана L63/63/6мм - 1,5м.

Съпротивлението на заземителя при суха почва да бъде по-малко от 10Ω.

Управление на осветлението

За управление на осветлението на фасадата на таблото да се монтират бутони. Всеки стълб, с тройка прожектори на него ще се включва от отделен бутон.

Изкопните работи да се започнат след като се извърши определянето на местата на новите стълбове, кабелни шахти и трасето на новата тръбна мрежа. Да се има предвид местоположението на всички съоръжения от инженерната инфраструктура.

По време на строителството да се спазват всички действащи правилници и разпоредби свързани с този вид строителство.

Преди пускане в експлоатация да се извършат всички видове лабораторни измервания и да се съставят протоколи. Измерването на светлотехническите показатели на осветителната уредба да се извърши по БДС EN 12193-1.

В проекта не се засягат корени на дървета и трайна дървесна растителност.

Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност

Прожекторно осветление

В процеса на изпълнение на проекта и през време на експлоатация са възможни следните опасности:

- допир до части, които нормално не са под напрежение;
- запалване на открити части от кабел при претоварване или пробив;

С оглед неутрализиране на споменатите по-горе опасности се предвиждат следните мероприятия:

- преди започване на работа всяка кабелна линия се изключва от двете страни, проверява се отсъствието на напрежение, заземява се и се поставя табелка “Не включвай! Работят хора!”. Работата по кабелната линия не трябва да започва преди изпълнителят на работата да се увери, че кабелът е изключен и заземен;

- преди вкарването на кабел в страничния отвор на стомано-тръбния стълб да се провери, че по вътрешните ръбове на отворите няма режещи метални остатъци, които могат да наранят изолацията му. При необходимост ръбовете се обработват с подходящи инструменти.

Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците и др., се отстраняват незабавно.

При експлоатацията на обекта, при извършването на текущи ремонти и при поддържането на системата не се разрешава:

- използване на нестандартни прекъсвачи в електрическото табло;
- нарушаването на степента на защита (IP) на електрическите съоръжения;
- нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;

Опазване и възпроизводство на околната среда при полагане на кабели

В случаите, когато кабелите пресичат уличните платна, същите ще се полагат в стоманени тръби. Отстоянието от дънера на дървесните и храстовидните насаждения да бъде съгласно изискванията – 3 м /2 м/.

При изграждането и в процеса на експлоатация на инсталацията не се използват елементи с вредно въздействие върху хората и околната среда.

Обектът, който ще се изгради по този проект няма технологичен характер, съответно няма производство и отделяне на вредни продукти, опасни за хората и околната среда.

При полагане и експлоатация на кабелните мрежи не съществува проблем за намаляване и ограничаване на шума предвид ниските нива на този показател.

Съществува възможност за евентуално механично замърсяване на района по време на монтажните работи. След приключване на строително-монтажните работи всички ненужни отпадъчни материали се извозват до определени от съответната общинска администрация за целта депа или се предават по установен ред за вторична преработка.

Възстановяват се пътните и тротоарните настилки, както и се извършва рекултивация на зелените площи.

Тръбна система – част АС

В процеса на изпълнението на проекта и през време на експлоатация са възможни следните опасности:

- засягане на силови кабели под напрежение при направа на изкопа или при строеж на тръбната мрежа;

- срутване на готов изкоп или падане в него;

С оглед неутрализиране на споменатите по-горе опасности са предвидени следните мероприятия:

- подходящо сигнализиране с инвентарни пътни знаци, ограждане с инвентарни огради;

- около съществуващите кабели се копае на ръка в присъствие на представители на експлоатиращото дружество. Кабелите се укрепват и предпазват от механични въздействия по подходящ начин. Към кабелите да се монтират марки;

- при нужда се прави откос, съобразно характера на почвата или с подходящо укрепване;

- за осигуряване на безопасност, хигиена на труда, както и за пожарна безопасност при извършване на СМР и по време на експлоатацията на обекта да се спазват всички нормативни изисквания за работа с електрически ток.

Всички дейности при изграждането и поддържането на системата да бъдат извършвани от квалифицирани лица, снабдени с необходимите предпазни средства. Всички СМР да се извършват при отсъствие на напрежение. Всички метални части, които нормално не са под напрежение, но в случай на авария на електроконсуматорите могат да попаднат под такава, подлежат на заземление.

Светлотехническите показатели са изчислени с програма Dialux. Постигнати са нормативните изисквания за хоризонтална осветеност $E_m \geq 75lx$.

Подробно строително-монтажните работи са описани в инвестиционен проект за обект „1013/ Изграждане на минифутболно игрище”, който е неразделна част от документацията за участие в открития конкурс за възлагане на обществена поръчка и в електронен вид същият се намира на сайта на Националната гвардейска част – www.guard-bg.com

Очакваните видове строително-монтажни работи при изграждане на минифутболното игрище са посочени в приложената Спецификация /количествена сметка/ - Приложение № 13.

Б. Изисквания към техническите характеристики на строителните материали, които ще бъдат вложени при строително монтажните работи. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Б.1. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

Б.2. В строително монтажните работи трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти.

Б.3. Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани при изграждане на минифутболното игрище елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрената оферта трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Б.4. Всички материали, които ще бъдат вложени при изграждане на минифутболно игрище трябва да бъдат придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни материали със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Б.5. Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя.

Б.6. Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до обекта на който се извършва изграждането по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

Б.7. Строително монтажните работи да се извършат при спазване на изискванията на наредбите за строителство.

В. Изисквания относно изпълнение на строителните и монтажни работи.

В.1. Преди започване на изграждането на минифутболното игрище Изпълнителят при необходимост може да създаде временна строителна база на място, посочено от Възложителя, като последният не носи отговорност за нейната охрана.

В.2. Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните складови площи:

- временни складове за доставяните материали, с оглед изискванията за съхранението им;

- площадка за складиране на строителни отпадъци.

В.3. След приключване на строително монтажните работи, предмет на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения, ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

В.4. Необходимите за цялостното изграждане на минифутболното игрище механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.

В.5. Изпълнителят е длъжен да изпълни всички строително-монтажните работи със собствени сили и средства в съответствие с изискванията на Възложителя.

В.6. Изпълнителят отговаря за изпълнението на строително-монтажните работи в съответствие с основните изисквания за този тип съоръжения, нормите за извършване на строително-монтажните работи и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.

В.7. Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

В.8. Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изграждането на минифутболното игрище.

В.9. При изпълнение на всички строително-монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии за влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти.

В.10. Изпълнителят трябва да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на строително-монтажни работи и всички други нормативни изисквания.

В.11. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ще ги отстранява за своя сметка, до приемане на качествено извършените строително-монтажни работи от Възложителя.

Г. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Г.1. По време на изпълнение на строително-монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на обекти, както и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Г.2. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Г.3. Изпълнителят е длъжен да определи лице, което ще изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строително монтажните работи, в съответствие с минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Д. Изисквания относно опазване на околната среда.

Д.1. При изпълнение на строително монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия само в рамките на строителната площадка.

Д.2. След приключване на строително монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови терена използван за строителна площадка в първоначалния му вид, да изтегли цялата си механизация и невложени материали и да остави терена чист от отпадъци.

Е. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Е.1. Възложителят и/или изпълнителят, определен с договор да осъществява строителен надзор и инвеститорски контрол, както и лицата упражняващи авторски надзор могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да дават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на

специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират, като Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Е.2. Всички дефектни материали се отстраняват от строителната площадка, дефектните работи се развалят и извършват отново за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Е.3. Проверки и изпитвания - изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Е.4. Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката - в процеса на изпълнение на строително-монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 31.07.2003 г., относно съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Е.5. Дейности по приемане на строително монтажните работи – след крайно завършване изграждането на минифутболното игрище комисия на Възложителя ще ги приеме от Изпълнителя, в присъствието на лицето изпълняващо строителен надзор. Оформя се приемо - предавателен протокол и се изготвя Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - образец 15.

Съществува възможност да се извърши междинно приемане на извършени строително-монтажни дейности, след окончателно изградено осветление и/или след крайно изградена ограда и/или след крайно положена тревна настилка и завършени строително-монтажни дейности по всички части от проекта, за което изпълнителят съставя протокол за приемане на извършените строително-монтажни работи, които подлежат на заплащане. Комисия от Националната Гвардейска част, Изпълнителя и строителния надзор изготвят протокол в който се описват строително-монтажните дейности и количества по проект, действително изпълнените количества, единичните цени по ценовото предложение на потенциалния изпълнител и общата им стойност, качеството на извършената работа и наличието на недостатъци.

Начини на плащане:

Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността по договора до края на финансовата 2015 г., срещу представени от Изпълнителя при подписване на договора 100% парична или безусловна и неотменима, платима при първо поискване банкова гаранция – оригинал на стойността на договора, и надлежно оформена фактура-оригинал, съгласно Закона за счетоводството.

При избор на банкова гаранция, срокът на нейната валидност следва да бъде 30.06.2016г

Заплащането се извършва след получаване на потвърждение:

т.1. от НАП, че Изпълнителят няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения, събирани от НАП.

т.2. от Агенция „Митници”, че Изпълнителят няма публични задължения, събирани от митническите органи, а в случаите когато има такива задължения, че за тях са наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК.

ал.3. при постъпило потвърждение от НАП, че Изпълнителят има просрочени задължения за обезпечаването на които на Възложителя е изпратено запорно съобщение по чл.202, ал.2 от ДОПК, Възложителя не извършва плащане до размера посочен в запорното съобщение на публичния изпълнител.Разликата до размера на дължимата сума на Изпълнителя по договора,съгласно първичиния счетоводен документ се превежда по банковата сметка на Изпълнителя.След получаване на разпореждане за изпълнение по чл.230 от ДОПК, в тридневен срок в същото сума се превежда по сметката за принудително изпълнение на компетентната ТД на НАП спрямо лицето получател на плащането.

V. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

2. Ценовата оферта задължително трябва да включва пълния обем на поръчката, като варианти не се предвиждат.

Заинтересованите лица задължително извършат оглед на обекта до 3 работни дни преди срока за подаване на оферта, всеки работен ден от 09:00-11:00 часа и от 14:00-16:00 часа, след предварителна заявка на телефони 0889 314 405; 02 9228903 – заместник – командир по логистичното осигуряване и 0889 314 455; 02 9228936 – юрисконсулти. Екземпляр № 2 от протокола за оглед се поставя в Плик № 1.

3. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената поръчка, а именно – гр. София, п.к. 1113, бул.

„Асен Йорданов ” № 2, Национална гвардейска част, преди часа и датата, посочени в обявлението, като срок за представяне на офертите.

4. Офертата се подава на български език и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва „**Оферта**”, посочва наименованието и адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, наименованието на поръчката, свой адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика както следва:

4.1. Плик № 1 с надпис „**Документи за подбор**” в който се поставят документите, изисквани от възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, от т. 1 до т. 5, т. 8, от т. 11 до т. 14 от Закона за обществени поръчки, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и доказващи съответствието на участниците с минималните изисквания на Възложителя.

4.2. Плик № 2 с надпис „**Предложение за изпълнение на поръчка** свързани с изпълнението на поръчката и посочените в документацията изисквания – Техническо предложение.

4.3. Плик № 3 с надпис „**Предлагана цена**”, който съдържа само ценовото предложение на участника.

Не се допуска поставяне на документи извън трите плика!

5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан или скъсан плик.

6. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

7. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

8. Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и доказателства за доказване качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

9. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема всички условия в документацията, включително на показателите за избор на Изпълнител;

б) приема клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с настоящата документация, необходими за изработване на офертата.

10. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста „Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на участника или представляващия го и положен печат.

11. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

12. Офертата е със срок на валидност – 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти и представлява времето през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Офертата задължително съдържа:

- списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

- оферта - следва да бъде изготвена по образца /Приложение № 1/, съгласно изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката;

- заверено копие на документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или документ /декларация съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или

юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение - подписан документ от лицата в обединението в който задължително се посочва представляващият.

Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. При представяне на удостоверение за актуално правно състояние от Агенция по вписванията, същото следва да бъде издадено не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представянето на офертата от участника.

При участници обединения се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

- документ за платена гаранция за участие.

Участниците са длъжни да представят като част от офертата си, гаранция за участие в размер на 2 083 лева /две хиляди и осемдесет и три лева/. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 60 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: платежно нареждане/ вносна бележка за внесена по сметка **парична сума** – заверено копие „Вярно с оригинала” по банковата сметка на Националната гвардейска част в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, филиал БАТЕНБЕРГ, град София, IBAN – BG53 UNCR 9660 3320 4331 10, BIC – UNCRBGSF или **оригинал на банкова гаранция**, която да е издадена в писмен вид на името на Националната гвардейска част. Тя трябва да е оригинална, безусловна, неотменима и платима при първо поискване.

Участникът избира свободно формата на гаранцията за участие в процедурата.

Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предвиди и да заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура;

- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, съгласно Приложение № 3. Декларацията се подписва задължително от участника и лицата, за които по Закона за обществени поръчки произтича задължение да я попълнят. Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език;

- доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка:

- участника да разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка.

Доказва се със удостоверение от банка, с годишния финансов отчет или с някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен или с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

При условие, че годишният финансов отчет, някоя от съставните му части или друг представен от участника документ за доказване на икономическото и финансово състояние са публикувани в публичен регистър в Република България кандидатът посочва информация за органа който поддържа регистъра.

Участници – физически лица представят копия от годишните данъчни декларации, заверени от НАП.

- доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл. 51 от ЗОП: Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на обекти, еднакви/сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Сходни обекти са обекти от гражданското строителство за ремонт и/или изграждане и/или преустройство и/или въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено ползване.

- списък на строителството, изпълнявано през последните 5/пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката и посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация или други документи, съгласно /Приложение №10/; Към списъка участникът прилага и най малко 2 /две/ удостоверения за добро изпълнение на договори, отнасящи се към предмета на настоящата поръчка, посочени в списъка с основните договори (заверени копия);

- описание на техническото оборудване /собствено и/или наето/, което изпълнителят ще използва при изпълнение предмета на обществената поръчка. Изпълнителят следва задължително да разполага със следната специализирана механизация през време на изграждане на минифутболното игрище:

- лазерно оборудване за контрол на нивата или еквивалент;
- грейдър с автоматизирано лазерно регулиране на заравняващия нож или еквивалент;
- специализирана машина за полагане на пълнежи от пясък и гранули за

контрол на равномерността и количествата на пълнежа;

- специализирана техника за полагане на лепило, позволяваща контрол, дозиране и равномерно полагане на лепващия материал;

- вибрационен валик.

Попълва се декларация по образец /Приложение № 9/;

- всеки участник трябва да е внедрил система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 (или еквивалентен), с обхват в съответствие с предмета на настоящата поръчка, както и система за управление на околната среда ISO 14001-2004 (или еквивалентен) с обхват строителни дейности или еквивалент. Доказва се с копия от сертификатите;

- списък на техническите лица за изпълнение на поръчката, включително на лицата, които ще ръководят или контролират работите по поръчката.

Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на ключовите експерти и специалисти:

- Участникът следва да осигури следния екип за изпълнението на поръчката: технически лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строително монтажните работи, както и с работници/служители-специалисти и технически правоспособен персонал с необходимата квалификация за изпълнение на строително-монтажни дейности. Посочват се и отговорните длъжностни лица, които ще изпълняват функции на Координатор по безопасност и здраве и на Ръководител на противопожарна комисия.

Всеки участник трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнението на поръчката. Минималния състав на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка е:

ръководител на екипа /технически ръководител/ - min строителен техник-строителство и архитектура и/или строителен инженер, отговарящ на условията на чл.163а от ЗУТ. Професионален опит: минимум 5 (пет) години като строителен инженер или строителен техник, от които минимум 3 (три) години опит като ръководител на строеж.

За доказване на това изискване се представя: Декларация в свободен текст с посочване на образованието, професионална квалификация и професионален опит на участника и/или на ръководните му служители.

Декларациите и списъците се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

Забележка: Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация,

представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението;

- декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд /Приложение № 6/;

- декларация за приемане на условията в проекта на договора /Приложение № 7/;

- декларация за солидарна отговорност, ако е обединение /Приложение № 8/;

- нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;

- декларация, в която се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще изпълняват и дела на тяхното участие /Приложение № 14/ - когато участникът предвижда участие на подизпълнители. В случаи на участие на подизпълнител, документите и данните по чл. 56, ал.1, т.т. 1, 4, 5, 6 от ЗОП, следва да бъдат представени за всеки един от подизпълнителите;

- декларация от подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник /Приложение № 15/;

- административни сведения за участника /Приложение № 2/;

Горепосочените документи следва да бъдат поставени в Плик № 1.

- техническо предложение /Плик № 2/ – следва да бъде изготвено по образца от настоящата документация /Приложение № 11/ при съблюдаване на изискванията на техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.

- предлагана цена за изпълнение на поръчката /Плик № 3/.

Ценовото предложение се подготвя от участника по образец /Приложение № 12/.

Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, офертата и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

За преводите на документи на български език важат следните изисквания:

- ✓ изисква се официален превод на български език на удостоверението за регистрация на участника и преводи на другите документи. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език;
- ✓ участникът носи отговорност за верността на превода.

VII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването на оферти се извършва по критерия „**икономически най изгодна оферта**”.

Предложенията на кандидатите, участващи в процедура по възлагане на обществена поръчка за строително-монтажни работи с предмет: „1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част”, ще се оценяват по формула, където основният критерий е икономически най-изгодно предложение.

На първо място се класира предложението, получило най-висока оценка “**К средно**”.

Комплексната оценка “**Ксредно**” да бъде формирана като сбор от оценявани критерии на предложенията и тяхната тежест в комплексна оценка, както следва:

$$K1 \times Kt1 + K2 \times Kt2 + K3 \times Kt3$$

$$\text{Ксредно} = \frac{\text{-----}}{3},$$

където K1 до K3 са критерии за оценка на предложението, а Kt1 до Kt3 са коефициенти за тежестта на съответния критерий. Получената оценка се закръглява с точност до 0,01.

Предлагана цена на обществената поръчка – K1 по формула:

$$K1 = \frac{\text{минимално предложена цена}}{\text{предложена цена на кандидата}} \times 100$$

Kt1 = 70 % е коефициент на тежест

Крайният резултат за критерий K1 се изчислява с точност до 0,01.

Във формулата участва крайната предложена цена от ценовото предложение на кандидата с включен ДДС за фирми регистрирани по ЗДДС или крайна предложена цена за фирми не регистрирани по ЗДДС, която е по приложение № 12 в документацията за участие.

Срок за изпълнение на поръчката – К2 по формула:

$$K2 = \frac{\text{предложен най-кратък срок за изпълнение на СМР}}{\text{предложение на кандидата}} \times 100$$

Кт2 = 20 % е коефициент за тежест

Крайният резултат за критерий К2 се изчислява с точност до 0,01.

Срокът за изпълнение на поръчката се посочва само в календарни дни и се доказва с график за поетапно изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Гаранционен срок на строителните и монтажни работи – К3 по формула:

$$K3 = \frac{\text{предложен гаранционен срок от кандидата за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи}}{\text{най-продължителен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи}} \times 100$$

Гаранционният срок на извършените строително-монтажни работи да не бъде по-кратък от посочените срокове в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Кт3 = 10 % е коефициент за тежест на гаранционния срок в комплексната оценка на предложението.

Крайният резултат за критерий К3 се изчислява с точност до 0,01.

В случай на получени равни оценки **К средно** се класира кандидатът с предложена по-ниска цена. При получаване на нови равни оценки се класира кандидатът предложил по-кратък срок за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

При отказ на участника, класиран на първо място да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да

сключи договор с него.

При подписване на договора определеният Изпълнител е длъжен да представи следните документи:

1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, издадени от компетентен орган или извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението.

2. Удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата или община.

3. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 5 % от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена при условията на чл. 59 – чл. 63 от Закона за обществени поръчки.

4. Застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171 от ЗУТ-заверено копие, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Р. България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника за минимална застрахователна сума за строител за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал.1, т.4 от ЗУТ-100 000 лв.

5. Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителите в Република България или еквивалентен регистър в държавата, в която участникът е установен - всеки участник представя декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка - за строежи категория IV- заверено копие.

В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от горепосочените документи, това представлява достатъчно основание за анулиране на възлагането и. Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

VIII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес2015 г. в гр. София между:

НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ – с адрес: гр. София, ул.”Асен Йорданов”№2, ЕИК 129009030, представлявана от бригаден генерал Боян Ставрев – командир на Националната гвардейска част, наричана по-долу за краткост Възложител, от една страна и от друга страна

„..... със седалище и адрес на управление: община БУЛСТАТ-....., определен за Изпълнител с Решение на Командира на Националната гвардейска част с рег. № представлявано от – Управител, наричано по-долу за краткост Изпълнител, се сключи настоящия договор.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително монтажни работи на обект „1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част”. Неразделна част от настоящия договор са: ценово предложение /Приложение № 1/ и Техническо предложение на Изпълнителя /Приложение № 2/, части от оферта с вх. №

II. ЦЕНИ

Чл.2.ал.1. Общата цена за извършване на строително-монтажните дейности за обект „1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част” е лева с включен ДДС, съгласно ценово предложение на Изпълнителя.

ал.2. Договорената стойност по чл. 2, ал. 1 е окончателна и не може да надвишава общата стойност на възложените строително - монтажни дейности.

ал.3. Цената на строително-монтажните дейности по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се формира от стойността на вложените материали и извършените видове ремонтни дейности и е в размерите, посочени в ценовото предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор.

ал.4. Възложителят заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само за реално извършените строително-монтажни дейности.

III. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.ал.1. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността по договора до края на финансовата 2015 г., срещу представени от Изпълнителя при подписване на договора 100% парична или безусловна и неотменима, платима при първо поискване банкова гаранция – оригинал на стойността на договора, и надлежно оформена фактура-оригинал, съгласно Закона за счетоводството. При избор на банкова гаранция, срокът на нейната валидност следва да бъде 30.06.2016г.

ал.2. Заплащането по чл.3 ал.1 се извършва след получаване на потвърждение:

т.1. от НАП, че Изпълнителят няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения, събирани от НАП.

т.2. от Агенция „Митници”, че Изпълнителят няма публични задължения, събирани от митническите органи, а в случаите когато има такива задължения, че за тях са наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК.

ал.3. при постъпило потвърждение от НАП, че Изпълнителят има просрочени задължения за обезпечаването на които на Възложителя е изпратено запорно съобщение по чл.202, ал.2 от ДОПК, Възложителя не извършва плащане до размера посочен в запорното съобщение на публичния изпълнител.

Сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....

ал.4. Освобождаването на гаранцията на стойността на договора по чл.3 ал.1 се извършва до 30/тридесет/ дни след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - образец 15.

ал.5. Строително монтажните дейности, изпълнявани в отклонение от нормативно установените правила и настоящия договор не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4. Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи по чл. 1 от настоящия договор екалендарни дни и започва да тече от деня на откриване на строителна площадка.

Чл.5. ал.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши строително-монтажните дейности в сроковете за извършване на строително-монтажните дейности, посочени в График за поэтапно изпълнение на строително монтажните дейности - част от Приложение № 2.

ал.2. При завършване на строително-монтажните дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и извършената работа да се приеме от комисия.

ал.3. Предаването/приемането на строително-монтажните дейности се извършва след подписване на протокол за предаване/приемане на строително-монтажните дейности от комисия от Националната Гвардейска част, Изпълнителя и строителния надзор, в който се описва реално извършените строително-монтажни дейности и количества по проект, действително изпълнените количества, единичните цени по ценовото предложение на Изпълнителя и общата им стойност, качеството на извършената работа и наличието на недостатъци.

ал.4. В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатирани недостатъци.

ал.5. Изпълнението на строително-монтажните дейности може да се спира при следните условия:

т. 1. Неблагоприятни климатични условия които възпрепятстват технологичния процес за изпълнение на стандартно определени строително-монтажни работи, установени с метеорологична справка.

т. 2. Освобождаващи от отговорност форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, война, граждански размирици и др., възникнали след сключване на договора.

т. 3. При спиране на строително-монтажните дейности на посочените в т. 1 и т. 2 основания, срокът на изпълнението се удължава със срока на спирането, установено с актове обр. 10 и обр. 11 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.6. Обектът се счита за окончателно предаден на Възложителя с подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строеж - образец 15.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7.ал.1. Преди започване на строително-монтажните дейности ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури строителен надзор, като предписанията на лицето осъществяващо надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ал.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи отговорни длъжностни лица, които ще упражняват контрол при изпълнение на строително-монтажните работи.

ал.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до обекта, в съответствие с мерките за сигурност и пропускателен режим, установени в Националната гвардейска част.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати стойността по настоящия договор по начин и в срокове, посочени в раздел III от настоящия договор.

Чл.9.ал.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негови представители имат право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строително-монтажни дейности, без да препятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ал.2. При установяване на некачествено изпълнени строително-монтажни дейности, причинени вреди, влагане на лошокачествени или нестандартни материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установено с констативен протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

т.1. Да спира изпълнението на некачествено изпълнявани строително-монтажни дейности.

т.2. Да иска поправяне на некачествено изпълнени строително-монтажни дейности/възстановяване на причинените вследствие на извършваните строително-монтажни дейности вреди от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10.ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписването на настоящия договор да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ парична или безусловна и неотменима, платима при първо поискване банкова гаранция-оригинал за изпълнение на договора в размер на 5 /пет/ процента от стойността на договора в размер на /...../ лева, със срок на валидност 1 /една/ година след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - образец 15.

При избор на банкова гаранция, същата следва да бъде издадена на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

При избор на парична гаранция по чл. 3, ал.1 и по чл. 10, ал. 1, същите следва да бъдат внесени по банков път по набирателната сметка на Националната гвардейска част - УниКредит Булбанк, гр.София, филиал Батенберг, IBAN BG53UNCR96603320433110, BIC код UNCRBGSF.

ал.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранцията за изпълнение след изтичане на срока на нейната валидност, по актуална писмено посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на сключването на настоящият договор застраховка, покриваща евентуални имуществени и неимуществени вреди, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вследствие от изпълнение на настоящия договор през срока на строителството, на основание чл. 173, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Чл.12.ал.1. Материалите и всичко необходимо за извършване на строително-монтажните дейности е задължение и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ал.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му строително-монтажни дейности при спазване на нормативно установените правила за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи, правилата за противопожарна безопасност и охрана на труда.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на строително-монтажните дейности да използва годни, стандартни и качествени материали и изделия, придружени със сертификати за качество. Същите да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя в срок всички документи, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените строително-монтажни дейности и приемането на строежа.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява стриктно указанията, получени от лицата упражняващи строителен и авторски надзор, свързани с изпълнението на настоящия договор и съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.16.ал.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се яви на обекта за установяване с протокол, на появилите се дефекти и недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни дейности в рамките на гаранционния срок, не по-късно от 5 /пет/ работни дни, след получаване на писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ал.2. Установяването на появилите се дефекти и недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни дейности в рамките на гаранционния срок се отразява в двустранно подписан констативен протокол.

ал.3. При установяване на причинени вреди от страна на Изпълнителя, вследствие на извършени строително-монтажни дейности, същият ги отстранява за негова сметка.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи списък на лицата и техниката, които ще участват при извършване

на строително-монтажните дейности. За списъка се уведомява и Регионална служба „Военна полиция”, гр. София.

Чл.18. При точно изпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.19. Гаранционният срок за строително - монтажните дейности по чл.1 от настоящия договор е _____ години.

Чл.20. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строеж - образец 15.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок.

VIII. САНКЦИИ

Чл.22. При неизпълнение на строително-монтажните дейности предмет на настоящия договор в срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от общата стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % от общата стойност на настоящия договор.

Чл.23. При некачествено извършване на строително-монтажните дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен задължението за отстраняване на дефектите за своя сметка, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10 % от стойността на некачествено извършените строително-монтажни дейности.

Чл.24. Гаранцията за изпълнение по чл. 10 от настоящия договор остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията по договора.

Чл.25. Ако недостатъците, констатирани в гаранционния срок по чл. 19 не бъдат отстранени в уговорения срок, посочен в двустранно подписания констативен протокол по чл. 16, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по чл. 23 и размера на разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл.26. ал.1. При забавяне от страна на Възложителя при извършване на плащането по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор, същият дължи неустойка в размер на 0,1% от размера на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от дължимото плащане.

ал.2. Възложителят не дължи неустойката по чл. 26, ал. 1 при условията на непредвидени обстоятелства съгласно § 1, т. 14б от Допълнителни разпоредби на Закона за обществените поръчки.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.27. Договорът се прекратява:

- с изпълнение предмета на настоящия договор;
- по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- с десет дневно писмено предизвестие от изправната страна, при неизпълнение на клаузи от договора;
- при непредвидени обстоятелства съгласно § 1, т. 14б от Допълнителни разпоредби на Закона за обществените поръчки.

X. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при изпълнението му с взаимни споразумения, а при непостигане на такива - по реда на действащото законодателството на Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

Приложения:

1. Ценово предложение на Изпълнителя, част от оферта с вх. №
2. Техническо предложение на Изпълнителя, част от оферта с вх. №

Обмен на информация за провеждане на процедурата между Възложителя, заинтересованите лица и участниците в процедурата

Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, включително уведомяването по електронен път, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

- а) връчване лично срещу подпис, или
- б) по електронен път на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците електронни адреси, или
- в) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;
- г) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;
- д) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„г”.

При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция, участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Възложителят, както и назначената от него комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти не се ангажират да съдействат по никакъв начин за пристигане на изискуеми документи на адреса и в срока определен от тях.

ДРУГИ УКАЗАНИЯ

За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Съгласно Правилника за структурата, организацията и реда за използване Националната гвардейска част е юридическо лице на бюджетна издръжка и е регистрирана по ЗДДС.

Ако участникът е обединение, създадено само за конкретната обществена поръчка, същият посочва в Приложение № 11 - Техническо предложение дружеството което ще поеме гаранционната отговорност.

Ценовите предложения на участници предложили по висока цена от обявената прогнозна стойност на обществената поръчка няма да бъдат допуснати до класиране от комисията за определяне на изпълнител на обществената поръчка и участниците ще бъдат отстранени от процедурата.

При положение, че участникът определен за Изпълнител е обединение, при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка същият следва да е регистриран по Закона за Булстат.

Всяко лице може да разгледа и/или изтегли тази документация за обществената поръчка, заедно с приложенията – неразделна част от нея от

интернет страницата на Националната гвардейска част – www.guards-bg.com, раздел „Профил на купувача”, подменю „Текущи процедури”.

Възложителят предоставя документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В този случай лицата заплащат документацията, като цената и е 10 /десет/ лева с включен ДДС.

Срок за получаване на оферти в Националната гвардейска част, гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 2 - до 16:00 часа на 20.10.2015 г.

Офертите ще се разглеждат на 21.10.2015 г. от 09:30 часа в Националната гвардейска част, гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 2.

Имат право да присъстват участниците в процедурата или упълномощени от тях лица с изрично писмено пълномощно за конкретната процедура, представители на Регионална служба „Военна полиция” – град София, и други предвидени в чл. 68, ал.3 от ЗОП.

Лица за контакти:

- заместник – командир по логистичното осигуряване - тел. 02/92 28 903, GSM-0889 314 405;

- юрисконсулти – 02/92 28 936; GSM-0889 314 455.